
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana pokrycia dachowego z uzupełnieniem ubytków w izolacji termicznej stropodachu i stropu nad poddaszem budynku Domu Dziecka w Turawie

ADRES INWESTYCJI: Dom Dziecka w Turawie, ul. Opolska 56, 46-045 Turawa

INWESTOR: Powiat Opolski

ADRES INWESTORA: ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: marzec 2016

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY DEMONTAZOWE			
1	KNNR 2 1504-01	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m	m2		
d.1		1820	m2	1 820,000	
				RAZEM	1 820,000
2	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
d.1		1820	m2	1 820,000	
				RAZEM	1 820,000
3	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku w 40%	m		
d.1		163	m	163,000	
				RAZEM	163,000
4	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku w 40%	m		
d.1		52	m	52,000	
				RAZEM	52,000
5	KNR 4-01 0535-07 analogia	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku w 40%	m2		
d.1		345	m2	345,000	
				RAZEM	345,000
6	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm- rozebranie łąt i kontrłąt	m2		
d.1		740	m2	740,000	
				RAZEM	740,000
7	KNR 4-01 0508-03 analogia	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m2		
d.1		740	m2	740,000	
				RAZEM	740,000
8	KNR 4-03 1138-06	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym na dachówce, eternicie, gonce	szt.		
d.1		100	szt.	100,000	
				RAZEM	100,000
9	KNR 4-03 1137-04	Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany nie betonowej	szt.		
d.1		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
10	KNR 4-03 1139-08	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm ² mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym	m		
d.1		65	m	65,000	
				RAZEM	65,000
11	KNR 4-03 1140-08	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na dachu stromym	m		
d.1		130	m	130,000	
				RAZEM	130,000
12	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m3		
d.1		740 * 0,015	m3	11,100	
				RAZEM	11,100
13		Utylizacja gruzu- przyjęcie na wysypisko	t		
d.1		11,1 * 1,7	t	18,870	
				RAZEM	18,870

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO			
14	KNR 2-02 0613-03	Warstwa izolacji termicznej pomiędzy krokwiemi z wełny mineralnej dachowej, grub. 15 cm	m2		
		740	m2	740,000	
				RAZEM	740,000
15	KNR K-05 0103-01 analogia	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach- ułożenie folii wiatroszczelnej i paroprzepuszczalnej	m2		
		740	m2	740,000	
				RAZEM	740,000
16	KNR K-05 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm	m2		
		740	m2	740,000	
				RAZEM	740,000
17	KNR K-05 0105-03	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm	m2		
		740	m2	740,000	
				RAZEM	740,000
18	KNR K-05 0302-08	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki ceramicznej karpiołki - każda mocowana	m2		
		740	m2	740,000	
				RAZEM	740,000
19	KNR K-05 0303-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną profilowaną- montaż gąsiorów dachowych	m		
		103	m	103,000	
				RAZEM	103,000
20	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m2		
		345	m2	345,000	
				RAZEM	345,000
21	KNR 4-01 1212-25	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych- malowanie elementów z rozbiórki podlegających ponownemu montażowi	m		
		21 + 64	m	85,000	
				RAZEM	85,000
22	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - materiały z demontażu, do ponownego użycia	m		
		64	m	64,000	
				RAZEM	64,000
23	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm	m		
		99	m	99,000	
				RAZEM	99,000
24	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - materiały z demontażu, do ponownego użycia	m		
		21	m	21,000	
				RAZEM	21,000
25	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe	m		
		31	m	31,000	
				RAZEM	31,000
26	KNR-W 4-01 0423-03 analogia	Montaż włazu na dach 70x70 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
27	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - śniegołapy	m		
		124	m	124,000	
				RAZEM	124,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.2	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
		25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
29 d.2	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie	szt.		
		34	szt.	34,000	
				RAZEM	34,000
30 d.2	KNNR 5 0601-01	Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych	m		
		182	m	182,000	
				RAZEM	182,000
31 d.2	KNR-W 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.2	KNR-W 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej	pomi ar.		
		2	pomi ar.	2,000	
				RAZEM	2,000